

DALAGUA PISCINAS

PRESUPUESTO PISCINA 8X4M

DATOS EMPRESA

DALAGUA PISCINAS

CONTACTO

TEL. 643 024 575

PISCINASDALAGUA@GMAIL.COMDATOS A COMPLETAR POR EL CLIENTE

<Nombre del cliente>

<DNI/CIF>

<Dirección>

<Teléfono>

<Email>

Fecha
TEMPORADA 2023
Nº de presupuesto
GENERAL

COD.	Descripción	Observaciones	Mediciones	Precio
EXC110	<p>EXCAVACIÓN VASO PISCINA</p> <p>Excavación a cielo abierto bajo rasante en tierra blanda de hasta 2 m de profundidad, con medios mecánicos y carga a camión. El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, incluye replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga y retirada en camión de los materiales excavados.</p> <p>En el caso de imposibilidad de acceso con las máquinas al lugar de la excavación se utilizara una grúa y todos los medios para realizar el trabajo, pero tendrá un coste aparte que no esta estipulado en el presupuesto actual.</p>			
ENC210	<p>ENCOFRADO PARA FORMACIÓN DE VASO DE PISCINA</p> <p>Formación de encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para revestir 40X20X7 cm, recibida con mortero de cemento y arena suministrado a granel y mezclado en obra. Incluso p/p de replanteo nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares, replanteo y asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.</p>			
ARM310	<p>ARMADO PARA HORMIGÓN</p> <p>Elaboración de la ferralla con malla electrosoldada 15X15X0,6 cm B500 UNE-10080, conectores, separadores, armaduras y celocias de refuerzo incluidos. Corte, doblado y conformado de elementos en obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación. Incluye replaneo y dirección de obra.</p>			
ACS410	<p>ACCESORIOS RECIBIDOS EN EL VASO DE PISCINA</p> <p>Instalación y recibido de accesorios en el lugar definitivo de su colocación, skimmers 1ud, tubería PVC de recirculación, retornos y aspiración limpiafondos, sumidero de fondo, tubo corrugado y cable para foco piscina. Incluye replanteo y dirección de obra.</p>			
HOR510	<p>HORMIGONAR VASO PISCINA</p> <p>Formación de vaso de piscina mediante proyección de capa de hormigón gunitado M400, de 17 cm de espesor media y fraguado rápido, con cemento y áridos especiales, recibiendo la armadura formada por doble malla electrosoldada y los accesorios del vaso, sin juntas de dilatación, para la formación de solera y muros del vaso monolítico en piscinas.</p>			

BDP810	<p>BORDE DE PISCINA</p> <p>Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón antideslizantes, de 50x100 cm acabado cepillado y recibido con mortero de cemento industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.</p>			
EPP563	<p>ESCALERA Y BANCO/PLAYA PISCINA</p> <p>Fábrica de bloque de cemento doble hueco 40X20X20cm recibido con mortero de arena y cemento elaborado en obra, para formación de peldaños de escaleras para acceso al interior de la piscina y a continuación formación de asiento ó playa húmeda dentro del vaso de piscina con un ancho de 50cm. Enfoscado, totalmente terminada. Incluye limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.</p>			
IMP701	<p>IMPERMEABILIZAR VASO DE PISCINA</p> <p>Impermeabilización para vaso de piscina formado por muros de superficie lisa de hormigón y elementos prefabricados de hormigón con mortero compuesto por cementos, áridos, polímeros impermeabilizantes y aditivos especiales. Impermeabiliza a presión y contrapresión</p>			
REVG910	<p>REVESTIMIENTO VASO DE PISCINA</p> <p>Suministro y colocación en suelo y paredes de revestimiento con gresite para piscinas fabricadas de vidrio suministrado en plaquetas unidas con puntos de silicona/PVC de 2,5x2,5 cm, serie lisa en color o combinación de colores, recibidas con adhesivo cementoso flexible para piscinas y exteriores, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre muro de hormigón y rejuntado con mortero de juntas especial piscinas para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales.</p>			
DEG586	<p>DESAGÜES RED PEQUEÑA</p> <p>Suministro e instalación de red de pequeña de evacuación, colocada en zanja a 20cm de profundidad, formada por tubo de PVC D50mm, que conecta la depuradora con el desagüe general. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.</p>			
DEP233	<p>EQUIPO DE FILTRACIÓN DE AGUAS</p> <p>Equipo completo de filtración para piscina, presentado en 2 opciones; 1. en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 2. armario de superficie prefabricado con tres puertas. Equipo formado por colector de PVC con valvulas abre/cierre, válvula selectora para elegir las acción de filtrado deseada, filtro de arena, cesto colador, bomba centrífuga, manómetro; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y accesorios.</p>			
SAL010	<p>CLORADOR SALINO Y REGULADOR DE PH</p> <p>Equipo automático de clorado mediante proceso electrolítico de agua con bomba dosificadora electrónica. Incluso regulador de cloro y PH y tuberías de conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento.</p>			

ELC696	<p>ELECTRICIDAD</p> <p>Cuadro eléctrico para bomba é iluminación de piscina, con transformador eléctrico de 100W y 230/12 V, para la alimentación de focos, con las protecciones necesarias y conexión de tierra. Totalmente instalado y en funcionamiento.</p>			
DUCH240	<p>INSTALACIÓN DUCHA SOLAR 24L</p> <p>Ducha solar con grifo monomando para exteriores, fijada sobre una superficie firme preferiblemente ejecutada por la empresa instaladora. Incluye red pequeña de desagüe conectada al DESAGÜE general sin arquetas intermedias. Fijada con anclajes de varrila roscada para una conexión equipotencial. Incluso replanteo, anclajes, embellecedores, juntas, tacos y tornillos, racor de conexión de 3/4", tuberías de acometida suministro de agua, elementos de anclaje, eliminación y limpieza del material sobrante.</p>			
TOTAL SIN IVA				18.900,00€

 Firma de la empresa

 Firma Cliente